

惠州市生态环境局

惠市环建〔2025〕39号

惠州市生态环境局关于惠州平海电厂北部围填海项目滨海湿地修复工程环境影响报告表的批复

广东惠州液化天然气有限公司：

你公司报批的《惠州平海电厂北部围填海项目滨海湿地修复工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：

一、惠州平海电厂北部围填海项目滨海湿地修复工程位于惠东县范和港东北部芙蓉村沿岸滩涂，开展红树林宜林地的改造并种植红树林，宜林地的改造面积约5公顷，通过打松木桩，铺编织布（或竹箴）等方式形成临时围堰，用机械吹填海泥提高滩涂高度、固定新造滩涂、改造滩涂土质等，达到适合红树林生长的滩涂高度，淤泥回填量为6.12万立方米。红树林种植面积4.65公顷，采用的树种为白骨壤和红海榄，种植密度为3株/平方米。项目总投资386.37万元，施工周期为3个月。

经审查，《报告表》基本符合国家生态环境保护有关法律法规的要求，在《报告表》提出的各项污染防治对策、生态保护措施

和应急措施得到落实的前提下，工程建设对环境产生的不利影响可得到减缓，同时结合《报告表》技术评估意见、惠州市生态环境局惠东分局初审意见，从环境保护的角度考虑，工程建设可行。我局同意批准《报告表》。

二、工程建设应严格执行国家有关法律法规规定，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，工程施工及营运期还应重点做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》中确定的地点、性质、规模进行施工，施工作业应严格执行生态环境保护相关法律法规和涉海规划、规划的要求，合理制定施工计划、安排施工进度、划定施工范围，确保红树种植工程各项监管工作落实到位，避免对周边生态敏感区造成不利影响。

（二）严格落实水污染防治措施。严格控制取土施工作业强度，采取有效措施减少悬浮泥沙的扩散及影响。施工现场临时厕所产生的生活污水外运至生活污水处理厂处理。施工及营运期机修及作业船舶等含油污水须委托有资质的单位接收处理，不得排海。养护所用药物需符合国家规范要求，减轻对海洋生态造成的影响。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工及营运期陆域及船舶等产生的生活垃圾经收集后交由当地环卫部门外运处理；机修及作业产生的各类危险废物须委托有资质的单位接收处理。

（四）严格落实大气污染防治措施。强化施工现场管理，做好施工作业产生的废气防护措施；施工及营运期的作业船舶需使

用符合国家含硫要求的燃料油；加强现场作业机械的维护，降低无组织废气量，减轻对大气环境的影响。

（五）加强噪声污染防治措施。选用低噪音施工设备，严格遵守操作规范，加强设备的维护，控制施工机械的噪声源强，减轻对海洋生物及周边环境的噪声影响。

（六）落实《报告表》提出的环境监理要求和环境监测计划。切实开展工程施工过程的环境监理，确保各项环保措施得以落实到位；制定符合国家监测规范的环境监测方案，组织协开展工程施工期和养护期的海洋环境跟踪监测工作。上述工作内容及成果及时报送我局。

（七）严格落实《报告表》提出的环境风险应急措施，配置完备的应急事故处理设施设备，加强因作业事故造成的环境风险防范，防止事故造成环境污染。

（八）按照“谁开发谁保护、谁受益谁补偿、谁损坏谁修复”的原则，建设单位作为责任主体，严格落实《报告表》提出的海洋生物资源补偿措施。

三、工程环境保护措施及环保投资纳入工程投资概算以及设计、施工等招标文件及合同予以落实，并明确责任。

四、你公司应落实好生态环境保护主体责任，严格执行《报告表》提出的环境保护“三同时”制度要求，落实各项生态环境保护措施，加强生态环境管理。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。《报告表》批准后，工程的性质、规模、地点以

及采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批。

五、工程建设的日常生态环境保护监督管理及陆域执法监督工作由惠州市生态环境局惠东分局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构与海警执法机构按职能负责。

六、请你公司自批准之日起20个工作日内，将批准后的《报告表》送至市生态环境局惠东分局。



公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局惠东分局，惠州市海洋综合执法支队，惠州海警局，南京国环科技股份有限公司。