

# 惠州市生态环境局

---

惠市环建〔2019〕76号

## 关于惠州 110 千伏望江（金世界）输变电工程 输变电工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司惠州供电局：

你局报来《惠州 110 千伏望江（金世界）输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、惠州市环境科学研究所对《报告表》的评估意见及惠州市生态环境局惠城分局的初审意见收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，现批复如下：

一、惠州 110 千伏望江（金世界）输变电工程为新建项目。拟建 110kV 望江站位于惠州市惠城区江北街道望江村，新寮北路与新湖一路交界处东南角，拟建 110kV 望江站采用全户内方案，变电站围墙内占地面积约 2516m<sup>2</sup>。本期建设主变 2×63MVA，每台主变压器 10 千伏侧配置 2×5010kvar 电容器组，本期两台主变配置 2×2×5010kvar。

本期变电站新建 110kV 出线 3 回 (1 回至汝湖、2 回至诚信, 其中至诚信站的两回电缆线路本期工程仅进行电缆敷设至金石二路), 并对 110kV 汝石乙线架空线路改电缆线路:

(1) 110kV 汝湖至望江送电线路工程

新建汝湖至望江单回电缆线路长约  $1 \times 6.16\text{km}$ 。

(2) 110kV 汝石乙线架空下地工程

新建单回电缆线路长约  $1 \times 1.65\text{km}$ ; 利用已有线路挂单回导线  $1 \times 0.9\text{km}$  (本项目仅进行挂线, 无需新建塔基)。

(3) 110kV 诚信至乌石双回改接入望江站送电线路工程

新建诚信至望江双回电缆线路长约  $2 \times 3.16\text{km}$  (本期工程仅进行电缆敷设至金石二路)。

本期变电站新建 10kV 出线 30 回。110kV 望江站最终规模  $3 \times 63\text{MVA}$ 、110kV 出线 4 回、10kV 出线 45 回。

根据《报告表》的评价结论, 从环境保护角度考虑, 我局同意惠州 110 千伏望江 (金世界) 输变电工程的建设。

二、项目建设应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施, 并重点做好以下工作:

(一) 应落实有效的防工频电场、磁场强度措施, 减少对公众以及周围环境的影响。项目运行过程工频电场强度不得大于  $4000\text{V/m}$ 、磁感应强度不得大于  $100\mu\text{T}$ 。

(二) 对主变压器合理布局, 选用低噪声设备, 采取有效的消声降噪措施, 确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348—2008）2类标准。

（三）本工程变电站站址（站址围墙内面积约 2516m<sup>2</sup>）位于《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[014]188号）中的水口-汝湖镇东江饮用水源保护区——陆域准级保护区范围内。在水源准保护区内禁止设置排污口，禁止向水口-汝湖镇东江饮用水源保护区内排放水污染物。

（四）加强环境风险管理，建立健全施工期和运行期的突发环境事件应急专项预案和应急处置体系；选用具有较好低温流动性的环烷基变压器油，设置足够容积的事故贮油池，并加强应急油池的管理，保持足够的容积，防止事故发生时造成变压器油事故性排放；废变压器油属于《国家危险废物名录》HW08类危险废物，更换时须交有相应资质的单位处理。

（五）应加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和生态保护措施，减少施工过程对周围环境的影响；合理组织施工，尽量少占用临时施工用地，高度重视对沿途地表植被的保护；施工完成后，须做好临时施工占地的生态恢复工作，防止造成水土流失。合理安排施工时间，避免噪声扰民；施工期间噪声须满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求。

三、营运期应对变电站近距离环境敏感目标的工频电场、工频磁场、噪声等定期监测，发现问题及时解决。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

惠州市生态环境局

2019年11月25日

---

抄送：广东省生态环境厅、惠州市生态环境局惠城分局、四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）。

---

惠州市生态环境局办公室

2019年11月26日印发

公开方式：主动公开

（共印5份）